

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL

ENDEREÇO: BR 163 - CANTEIROS CENTRAIS E VIA MARGINAL - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE / MT

ASSUNTO: PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL

BDI: 28,35%

Data: 08/10/2016

Boletim SINAPI / AGOSTO 2016 (DESONERADO)

ITEM	ETAPAS	VALOR	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	11.645,76	4,71
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.987,79	4,86
3.0	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO	223.248,88	90,43
TOTAL DA OBRA = R\$		246.882,43	100,00
Guarantã do Norte / MT, 08 de Outubro de 2016.			

IMPORTA O PRESENTE EM : DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.


Vandaíza Emato
 Eng. Eletricista e Seg. Trabalho
 CREA 1200522729

OBRA : IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL

ENDE REÇO: BR 163 - CANTEIROS CENTRAIS E VIA MARGINAL - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE / MT

ASSUNTO: PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL

BOLE TIM DE REFERÊNCIA : SINAPI AGOSTO/2016 (DESONERADO)

BDI: 28,35%
DATA 08/10/2016

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				BDI = 28,35%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANT. CONTRATO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
3.39	COMPOSIÇÃO 36	FORNEC. E INSTAL. DE LUMINARIA C/ 3 PETALAS E NUCLEO	un	1,00	1.208,88	1,00	1.551,59	1.551,59	
3.40	COMPOSIÇÃO 37	FORNEC. E INSTAL. DE PARAF. FRANCES MT16 EM AÇO GALV. C = 45mm; D = 16mm; CAB. AB.	un	60,00	4,94	60,00	5,57	334,20	
3.41	COMPOSIÇÃO 38	FORNEC. E INSTAL. DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 200mm	un	56,00	6,26	56,00	8,03	449,68	
3.42	COMPOSIÇÃO 39	FORNEC. E INSTAL. DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 250mm	un	2,00	6,66	2,00	8,54	17,08	
3.43	COMPOSIÇÃO 40	FORNEC. E INSTAL. DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 300mm	un	56,00	8,10	56,00	10,39	581,84	
3.44	COMPOSIÇÃO 41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 15 / 200	un	13,00	4.009,19	13,00	5.145,79	66.895,27	
3.45	COMPOSIÇÃO 42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 10/150	un	23,00	1.530,51	23,00	1.964,40	45.181,20	
3.46	COMPOSIÇÃO 43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT 10/300	un	5,00	1.639,71	5,00	2.104,56	10.522,80	
3.47	COMPOSIÇÃO 44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 100 W - 220 V	un	27,00	333,26	27,00	427,73	11.548,71	
3.48	COMPOSIÇÃO 45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR VAPOR DE SÓDIO INTERNO 400 W - 220 V	un	27,00	339,04	27,00	435,15	11.749,05	
3.49	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXT. 220V/1000W - FORNEC. E INSTAL.	un	27,00	35,05	27,00	44,98	1.214,46	
						SUBTOTAL		223.248,88	
						TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		246.882,43	

IMPORTA O PRESENTE EM : DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.