

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
 ENDEREÇO: MT - 419  
 MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT  
 ASSUNTO: CONSTRUÇÃO  
 REF: SINAPI COM DESONERAÇÃO DEZEMBRO 2015

BDI: 28,35%  
 Data: 04/03/2016

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Composição	Descrição	Unid	Quant	Vlr Unit	Vlr Total
<b>001</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,50	540,89	6.761,12
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	12.454,11	0,35	4.358,93
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.120,05</b>
<b>002</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA</b>				
2.1	74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.868,11	2,57	4.801,04
2.2	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	m³	1.868,12	3,27	6.108,75
2.5	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	12.454,11	1,55	19.303,87
2.6	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO (SUB-BASE E= 15,00CM)	m³	1.868,11	11,97	22.361,27
2.8	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO (BASE E= 15,00CM)	m³	1.868,11	11,97	22.361,27
2.11	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m³	2.903,12	3,00	8.709,36
2.12	72856	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM	34.837,44	1,93	67.236,25
2.13	72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	12.454,11	6,63	82.570,74
2.14	72958	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	m²	12.454,11	11,89	148.079,36
2.15	73760/001	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	m²	12.454,11	3,77	46.951,99
2.15	74237/001	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M	m	6.002,74	32,70	196.289,59
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>624.773,49</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
 ENDEREÇO: MT - 419  
 MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT  
 ASSUNTO: CONSTRUÇÃO  
 REF: SINAPI COM DESONERAÇÃO DEZEMBRO 2015

BDI: 28,35%  
 Data: 04/03/2016

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Composição	Descrição	Unid	Quant	Vlr Unit	Vlr Total
<b>003</b>		<b>DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS</b>				
3.1	COMP 01	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CALHA DE CONCRETO	M	30,00	220,12	6.603,60
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.603,60</b>
<b>004</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				
4.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	833,73	22,76	18.975,69
4.2	COMP 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M²	20,00	213,86	4.277,20
4.3	COMP 03	CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	60,00	89,70	5.382,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.634,89</b>
<b>005</b>		<b>IDENTIFICAÇÃO DE VIAS</b>				
5.1	COMP 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M²	10,00	213,86	2.138,60
5.2	COMP 03	CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	30,00	89,70	2.691,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.829,60</b>
<b>006</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
6.1	COMP 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA MALEAVEL	M	315,00	404,35	127.370,25
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>127.370,25</b>
					<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>	<b>803.331,88</b>

(OITOCENTOS E TRES MIL, TREZENTOS TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Fábio L. Araújo  
 Engº Civil e Eletricista  
 Crea RN 1200573099