

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

ENDEREÇO: MT - 419

MUNICÍPIO: GUARANTÁ DO NORTE - MT

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO

REF SINAPI COM DESONERAÇÃO DEZ/15 e SICRO II MT DESONERADO JUL/15 (último publicado)

BDI: 28,35%

Data: 04/03/2016

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

| COMP 01 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total |
|-------------|---|----------|------------|----------------|---------------|
| | Composição de referência Sicro II desonerado, Julho/15 (vigente nesta data) - 2 S 04 940 01 (prod equipe=1m²) | | | | |
| COD: | DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CALHA DE CONCRETO | M | | | |
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,10 | 17,57 | 1,75 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,25 | 14,58 | 3,64 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2,80 | 11,70 | 32,76 |
| 74074/004 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | m² | 0,08 | 56,91 | 4,32 |
| 6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 0,18 | 317,28 | 55,52 |
| 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0,18 | 121,99 | 21,34 |
| 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 0,36 | 23,41 | 8,42 |
| 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 0,17 | 3,86 | 0,65 |
| M920 | MEIO TUBO DE CONCRETO D=40CM | m | 1,00 | 43,10 | 43,10 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 171,50 |

| COMP 02 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total |
|-------------|---|-----------|------------|----------------|---------------|
| | Composição de referência Sicro II desonerado, Julho/15 (vigente nesta data) - 4 S 06 200 01 (prod equipe = 4m²) | | | | |
| COD: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M² | | | |
| E408 | CAMINHÃO CARROCERIA - 4 t (115 KW) | chp | 0,50 | 68,49 | 34,24 |
| E408 | CAMINHÃO CARROCERIA - 4 t (115 KW) | chi | 0,50 | 13,75 | 6,87 |
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,50 | 17,57 | 8,78 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,30 | 11,70 | 3,51 |
| | custo horário = equip + mão de obra / produção equipe = 53,40 / 4m² = 13,35 | | | | 53,40 |
| | custo horário de execução | | | | 13,35 |
| M334 | PARAF ZINC C/ FENDA 1 1/2" X 3/16" | un | 2,00 | 0,09 | 0,18 |
| M335 | PARAF ZINC FRANCÊS 4" X 5/16" | un | 3,00 | 0,75 | 2,25 |
| AUXILIAR 01 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | m² | 1,00 | 150,85 | 150,85 |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | 166,63 |

| AUXILIAR 01 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total |
|-------------|---|-----------|------------|----------------|-------------------|
| | Composição de referência Sicro II desonerado, Julho/15 (vigente nesta data) - 1 A 01 850 01 (prod equipe = 6m²) | | | | |
| COD: | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M² | | | |
| E211 | MÁQUINA PARA PINTURA - COMPRES DE AR P/ PINTURA C/ FILTRO (2KW) | chp | 0,60 | 1,27 | 0,76 |
| E917 | MÁQUINA DE BANCADA - C-6A UNIVERSAL DE CORTE P/ CHAPA (4KW) | chp | 0,50 | 17,61 | 8,80 |
| E917 | MÁQUINA DE BANCADA - C-6A UNIVERSAL DE CORTE P/ CHAPA (4KW) | chi | 0,50 | 12,61 | 6,30 |
| E918 | MÁQUINA DE BANCADA - PRENSA EXCÊNTRICA (1KW) | chp | 1,00 | 1,60 | 1,60 |
| E919 | MÁQUINA DE BANCADA - GUILHOTINA (4KW) | chp | 1,00 | 1,44 | 1,44 |
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,50 | 17,57 | 8,78 |
| 88276 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1,20 | 17,91 | 21,49 |
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,60 | 14,58 | 8,74 |
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1,00 | 13,96 | 13,96 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4,00 | 11,70 | 46,80 |
| | custo horário = equip + mão de obra / produção equipe = 118,67 / 6m² = 19,78 | | | | 118,67 |
| | custo horário de execução | | | | 19,78 |
| 11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | 12,40 | 5,68 | 70,43 |
| M609 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-FOSCO | l | 1,30 | 18,91 | 24,58 |
| M969 | PELICULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS | m² | 0,20 | 91,95 | 18,39 |
| M970 | PELICULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS | m² | 0,20 | 88,37 | 17,67 |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | R\$ 150,85 |

